

PÕLGASTE KÜLAKESKUSE RAAMATUKOGU RUUMIDE EHTITUSE PÕHILISED TÖÖDE

	Töö kirjeldus	ühik
1	Olemasolevate uste, inventari eemaldus, ühe ahju lammutus, lammutavate seinaosade toestamine ning nende lammutamine, prahi utiliseerimine	kmpl
2	Põrandate lammutamine ning prahi utiliseerimine	kmpl
3	Täide, põranda soojustamine (EPS 100 mm) ja valamistööd - (tsementbetoon C25/30 #16 S3 v/ts 0,55 lisatud metallkiud HE 75/50 (20 kg/m3))	m2
4	Vaipkatte paigaldus (Essence T essence 9036 5.5mm 50x50 tahvlid) liimiga	m2
5	Plastikust põrandaliistu paigaldus	jm
6	Peajaotuskeskuses kaitsme lisamine. Peajaotuskeskuse, uue elektrikilbi vaheline toitekaabel paigaldusega, uus elektrikilp uute raamatukokku, uus toitekaabel valgustitele ja seinakontaktidele (30 tk), uued LED valgustid (LDV PANEL LED VALUE 600 40W/4000K - 29 tk) (kilbiskeemid, teostusjoonised, mõõdistused, audit)	kmpl
7	Freesitud elektri soonte-, mörada lahtivõtmine ja täitmine. Suuremate lohkude täitmine	kmpl
8	Seinte lauspahteldus, aknapõsed (täitepahtel, viimistluspahtel)	m2
9	Seinte kruntimine ja värvimine (2 korda)	m2
10	Ripplagi - laeplaat Artic (valge) 600*600	m2
11	Seinte- ja aukude kinni ehitamine	kmpl
12	Uued suitsuandurid (dioodid), teostusjoonis	kmpl
13	Metallist uus tuletõkke sektsiooni uks 1500*2100 klaasiga, paigaldus koos viimistlusega. Ukseaugu väiksemaks ehitamine.	kmpl
14	Uue valge 3 tahvliga täispuidust laia lengiga siseukse paigaldus koos viimistlusega (80*210)	tk
		Hind kokku
		Käibemaks
		Hind kokku

MAHUD

kogus	ühiku hind	Kokku
1		0
1		0
130		0
130		0
105		0
1		0
1		0
295		0
295		0
130		0
1		0
1		0
1		0
2		0
J		0
; 20%		0
J koos käibemaksuga		0